

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO



COMUNE DI PRIOLA
PROVINCIA DI CUNEO

RIPRISTINO DIFESA SPONDALE NEL FIUME TANARO

A MONTE DELLA LOC. PIANCHIOSSO

CN_A18_430_16_641

Ordinanza Commissariale n°3/A18.000/430 in data 22.03.2017

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

5 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Priola, li Luglio 2017

Redatto da:
ing. Alberto FERRERI


ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CUNEO
09/2 Dott. Ing. Alberto Ferreri

STUDIO TECNICO FERRERI - ing. Alberto FERRERI - Tel 0174 / 81109
Piazza Vittorio Veneto n°2 - Garessio - (CN)

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Intervento rifacimento difesa spondale Abitato di Pianchiosso-Pievetta (A) (SpCat 1)							
1 / 1 01.A01.A10. 010	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione a ... in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm SpCat 1 - Intervento rifacimento difesa spondale Abitato di Pianchiosso-Pievetta (A) fondazione scogliera		275,00	3,000	2,000	1'650,00		
	SOMMANO m³					1'650,00	3,81	6'286,50
2 / 2 18.A05.A25. 005	Risagomatura e rimodellamento di versanti attraverso oper ... i di movimento terra corrispondenti a quelle di progetto . SpCat 1 - Intervento rifacimento difesa spondale Abitato di Pianchiosso-Pievetta (A) sistemazione versante per posa scogliera		275,00	10,500	1,000	2'887,50		
	SOMMANO m³					2'887,50	5,02	14'495,25
3 / 3 18.A01.F09. 005	OPERE IDRAULICHE Esecuzione di scogliere con massi proven ... ti in cls Rck 20 N/mm² in quantità non inferiore a m³ 0,30 SpCat 1 - Intervento rifacimento difesa spondale Abitato di Pianchiosso-Pievetta (A) fondazione		275,00	3,000	2,000	1'650,00		
	SOMMANO m³					1'650,00	88,45	145'942,50
4 / 4 18.A01.F08. 005	OPERE IDRAULICHE Esecuzione di scogliere con massi proven ... d ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte SpCat 1 - Intervento rifacimento difesa spondale Abitato di Pianchiosso-Pievetta (A) mantellata sez.7-12 mantellata sez.12-13 mantellata sez.13-14 mantellata sez.14-15 mantellata sez.15-16		169,00 31,00 40,00 35,00	11,000 11,000 11,000 11,000	1,200 1,200 1,200 1,200	2'230,80 409,20 528,00 462,00		
	SOMMANO m³					3'630,00	55,91	202'953,30
5 / 5 004	Nolo di escavatore sino a 100 hp. SpCat 1 - Intervento rifacimento difesa spondale Abitato di Pianchiosso-Pievetta (A) opere accessorie SALVANELLA sistemazioni varie					45,00		
	SOMMANO ora					45,00	40,00	1'800,00
6 / 6 001	Operaio specializzato SpCat 1 - Intervento rifacimento difesa spondale Abitato di Pianchiosso-Pievetta (A)					44,75		
	SOMMANO ore					44,75	26,70	1'194,83
7 / 7 005	Arrotondamento SpCat 1 - Intervento rifacimento difesa spondale Abitato di Pianchiosso-Pievetta (A)					-1,00		
	SI DETRAGGONO a corpo					-1,00	2,38	-2,38
	A R I P O R T A R E							372'670,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							372'670,00
	Parziale Intervento rifacimento difesa spondale Abitato di Pianchiosso-Pievetta (A) (SpCat 1) euro							372'670,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							372'670,00
	T O T A L E euro							372'670,00
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: COMUNE DI PRIOLA ['Alluvione2016PianchiossoScogliera503.dcf' (C:\ACCA\PriMus\PRIOLA\) v.1/7]